

Nome: Fabrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

DATA: 14/04/2023

Local: R. Franklin do Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo - SP

ORÇAM:

Área: (+-) 150 m²

ITEM	ETAPA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UND	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
			Serviços preliminares			R\$	12.600,00	
1.1	-	-	MOBILIZAÇÃO	1,00	VB	5.000,00	5.000,00	
1.2	-	-	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	VB	5.000,00	5.000,00	
1.3	-	-	LOCAÇÃO DE CONTEINER	4,00	MÉS	650,00	2.600,00	
			Execuções			R\$	213.190,08	
2.1	-	-	PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO	1,00	VB	5.000,00	5.000,00	
2.2	-	-	ESTRURA DE AÇO ASTM A36ORNECIMENTO E MONTAGEM	2.500,00	KG	28,21	70.523,25	
2.2	-	-	PLACA CIMENTÍCIA 12MM	40,00	UND	19,75	790,00	
2.3	050230	-	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	55,00	M2	63,64	3.500,20	
2.4	150119	-	TINTA ACRÍLICA TEXTURADA	110,00	M2	28,26	3.108,60	
2.5	150111	-	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	190,00	M2	38,42	7.299,80	
2.6	060131	-	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	1.500,00	KG	3,34	5.010,00	
2.7	060130	-	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	1.500,00	KG	17,87	26.805,00	
2.8	-	-	TELHA METÁLICA SANDUICHE EPS 30MM TR40 0,98X6M GALVALUME NATURAL	35,00	UND	450,00	15.750,00	
2.9	101211	-	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM	4,00	M	358,77	1.435,08	
2.10	101130	-	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM	15,00	M	44,09	661,35	
2.11	101103	-	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	15,00	M	226,49	3.397,35	
2.12	150314	-	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	15,00	M	16,18	242,70	
2.13	150304	-	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	15,00	M	10,57	158,55	
2.14	-	-	CAIXILHOS EM VENEZIANA INDUSTRIAL METÁLICA	18,75	M2	1.200,00	22.500,00	
2.15	-	-	PORTA METÁLICA 2,10X1,20M	2,00	UND	2.500,00	5.000,00	
2.16	-	-	ANTI FERRUGEM MACTRA	22,00	M2	14,00	308,00	
2.17	150310	-	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	22,00	M2	62,29	1.370,38	
2.18	-	-	DRYWALL RESISTENTE UMIDADE 12,5MM 1200X1800MM	20,00	UND	48,90	978,00	
2.19	090000	-	INSTALACOES ELETRICAS E SPDA	1,00	VB	12.000,00	12.000,00	
2.20	090760	-	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	10,00	UN	152,55	1.525,50	
2.21	098201	-	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	2,00	UN	18,88	37,76	
2.22	-	-	LUMINÁRIA	1,00	VB	2.000,00	2.000,00	
2.23	-	-	FORRO EM LÁ DE VIDRO (ISOVER BOREAL) BRANCO	8,00	CX	1.018,05	8.144,40	
2.24	050147	-	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	150,00	M2	40,61	6.091,50	
2.25	-	-	MASSA AUTONIVELANTE NIVELA RÁPIDO WEBER QUARTZOLIT	51,00	SACO	119,90	6.114,90	
2.26	200536	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES	1,00	GL	3.437,76	3.437,76	
			Limpeza e Equipamentos			R\$	46.315,78	
3.1	170401	-	LIMPEZA GERAL DA OBRA	150,00	M2	13,19	1.978,50	
3.2	002076	-	AJUDANTE DE PINTOR (SGSP)	160,00	h	8,53	1.364,80	
3.3	002075	-	PINTOR (SGSP)	160,00	h	11,12	1.779,20	
3.4	002046	-	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	160,00	h	8,89	1.422,40	
3.5	002045	-	SERRALHEIRO (SGSP)	160,00	h	14,70	2.352,00	
3.6	002235	-	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (SGSP)	240,00	h	10,72	2.572,80	
3.7	002025	-	APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO (OFICIAL IMPERMEABILIZADOR)(SGSP)	16,00	h	10,42	166,72	
3.8	002041	-	ELETRICISTA (SGSP)	160,00	h	11,92	1.907,20	
3.9	002044	-	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	160,00	h	8,53	1.364,80	
3.10	001003	-	AJUDANTE GERAL (SGSP)	960,00	h	11,24	10.790,40	
3.11	200359	-	ENGENHEIRO DA OBRA	128,00	H	161,07	20.616,96	
						TOTAL	R\$ 272.105,86	
						20,11%	BDI	R\$ 61.417,34
						Reajuste com base Julho-2022 para Janeiro-2023 INCC	R\$ 33.301,11	
						TOTAL GERAL	R\$ 366.824,31	